

ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผ่านเว็บไซต์ "www.publicconsultation.opm.go.th"

๑. ชื่อโครงการ

ชื่อภาษาไทย : โครงการ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน (งานดำเนินการเอง) ปี ๒๕๖๗ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๒ ตอน ท่าม่วง – หนองตากยา ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ ระยะทาง ๙.๐๐๐ กิโลเมตร

ชื่อภาษาอังกฤษ : -

๒. เหตุผลความจำเป็น

ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๒ สภาพทางเดิมเป็นมาตรฐานทางชั้น ๔ (๗/๙) ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ปริมาณจราจร ๗,๘๒๖ คัน/วัน มีปริมาณรถบรรทุกหนัก ๘.๕๗% ในช่วงที่จะดำเนินการก่อสร้างถึงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ ระยะทางดำเนินการ ๙.๐๐๐ กิโลเมตร เนื่องจากบริเวณที่จะทำการก่อสร้างนี้เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตรและเชื่อมการเดินทางระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี แนวเส้นทางผ่านย่านชุมชนสภาพทางเดิมคันทางกว้าง ๙.๐๐ เมตร ด้วยสภาพไหล่ทางแคบ และปริมาณจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การสัญจรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ควรปรับปรุงขยายคันทางให้กว้างขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางและตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่อีกด้วย

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อปรับปรุงทางหลวง ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และประชาชนสองข้างทางให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง การขนส่งพืชผลการเกษตร และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น และช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

๔. สาระสำคัญ

๑. ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางของหน่วยงานศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ให้ประชาชนในพื้นที่และสองข้างทางได้รับทราบรายละเอียดข้อมูล/ข่าวสาร ของโครงการ
๒. ดำเนินการก่อสร้าง โดยพิจารณาความเหมาะสมตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

๕. ผู้ดำเนินการ

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี สำนักก่อสร้างทางที่ ๒ กรมทางหลวง

๖. พื้นที่ดำเนินการ

ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๒ ตอนท่าม่วง – หนองตากยา ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ ระยะทางดำเนินการ ๙.๐๐๐ กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่,ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

๗. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบ ข้อกำหนด และมาตรฐานของกรมทางหลวง จัดระบบอำนวยความสะดวกปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๙. ผลผลิต

ทำการก่อสร้างมาตรฐานทาง ชั้นหนึ่ง ขนาด ๒ ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ๒ ชั้น (ชั้น Binder Course หนา ๕ ซม. และ ชั้น Wearing Course หนา ๕ ซม.) ผิวทางกว้าง ๗.๐๐ เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐-กม.๒๒+๐๐๐ ระยะทางดำเนินการ ๙.๐๐๐ กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

๑๐. ผลลัพธ์

๑. การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของคนในชุมชนและจังหวัด

๑๑. ผลกระทบ

- ต่อประชาชนในพื้นที่ : -
ต่อประชาชนทั่วไป : -

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

- ต่อประชาชนในพื้นที่ : -
ต่อประชาชนทั่วไป : -

๑๓. งบประมาณในการดำเนินการ

จำนวน : ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐ บาท
ที่มา : งบประมาณแผ่นดิน

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่ :

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๗๑๐๐๐
โทร. ๐-๓๔๖๐-๐๗๔๐
โทรสาร ๐-๓๔๖๐-๐๗๔๒
E-Mail. Address : road๓.๔๑@doh.go.th

๑๕. ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดไฟล์แนบ ประกาศศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายละเอียด ข้อมูล/ข่าวสาร กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน (งานดำเนินการเอง) ปี ๒๕๖๗ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๒ ตอน ท่าม่วง – หนองตากยา ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ ระยะทางดำเนินการ ๙.๐๐๐ กิโลเมตร