

ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ผ่านเว็บไซต์ "www.publicconsultation.opm.go.th"

๑. ชื่อโครงการ

ชื่อภาษาไทย : โครงการกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน (งานดำเนินการเอง) ปี ๒๕๖๗ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ้งคอก - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.๒๑+๙๕๐ - กม.๒๓+๙๕๐ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร

ชื่อภาษาอังกฤษ : -

๒. เหตุผลความจำเป็น

ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ สภาพทางเดิมเป็นมาตรฐานทางชั้น ๓ (๗/๑๐) ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร ปริมาณจราจร ๔,๒๓๒ คัน/วัน มีปริมาณรถบรรทุกทุกหนัก ๑๗.๐๘% ในช่วงที่จะดำเนินการก่อสร้างถึงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ระหว่าง กม.๒๑+๙๕๐ - กม.๒๓+๙๕๐ ระยะทางดำเนินการ ๒.๐๐๐ กิโลเมตร เนื่องจากบริเวณที่จะทำการก่อสร้างนี้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๓๘๗ ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเส้นทางเลียบทางสายหลักในการคมนาคมและขนส่งสินค้าเพื่อการเกษตร ระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี สภาพทางเดิม คั่นทางกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ด้วยสภาพไหล่ทางแคบ และปริมาณจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การสัญจรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ควรปรับปรุงขยายช่องจราจรให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางและตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่อีกด้วย

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อปรับปรุงทางหลวง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และประชาชนสองข้างทางให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง การขนส่งพืชผลทางการเกษตร และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น และช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

๔. สาระสำคัญ

๑. ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางของหน่วยงานศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ให้ประชาชนในพื้นที่และสองข้างทางได้รับทราบรายละเอียดข้อมูล/ข่าวสาร ของโครงการ

๒. ดำเนินการก่อสร้าง โดยพิจารณาความเหมาะสมตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

๕. ผู้ดำเนินการ

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี สำนักก่อสร้างทางที่ ๒ กรมทางหลวง

๖. พื้นที่ดำเนินการ

ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ้งคอก - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.๒๑+๙๕๐ - กม.๒๓+๙๕๐ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ ตำบลพระแท่นลำพระยา, ตำบลพระแท่น, ตำบลหนองลาน และตำบลอุโลกสีห์หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

### ๗. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบ ข้อกำหนด และมาตรฐานของกรมทางหลวง จัดระบบอำนวยความสะดวกความปลอดภัย ในระหว่างก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

### ๘. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

### ๙. ผลผลิต

ทำการก่อสร้างมาตรฐานทาง ชั้นพิเศษ ขนาด ๔ ช่องจราจร มีเกาะกลาง ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ๒ ชั้น (ชั้น Binder Course หนา ๕ ซม. และชั้น Wearing Course หนา ๕ ซม.) ผิวทางกว้าง ๗.๐๐ เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร ระหว่าง กม.๒๑+๙๕๐ - กม.๒๓+๙๕๐ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานที่ กม.๒๒+๑๑๑ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

### ๑๐. ผลลัพธ์

๑. การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของคนในชุมชนและจังหวัด

### ๑๑. ผลกระทบ

- ต่อประชาชนในพื้นที่ : -  
ต่อประชาชนทั่วไป : -

### ๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

- ต่อประชาชนในพื้นที่ : -  
ต่อประชาชนทั่วไป : -

### ๑๓. งบประมาณในการดำเนินการ

- จำนวน : ๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐ บาท  
ที่มา : งบประมาณแผ่นดิน

### ๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่ :

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
รหัสไปรษณีย์ ๗๑๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐-๓๔๖๐-๐๗๔๐  
โทรสาร ๐-๓๔๖๐-๐๗๔๒  
E-Mail Address : road3.41@doh.go.th

### ๑๕. ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดไฟล์แนบ ประกาศศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข้อมูล/ข่าวสาร กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน (งานดำเนินการเอง) ปี ๒๕๖๗ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน พุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.๒๑+๙๕๐ - กม.๒๓+๙๕๐ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร